BILL of QUANTITY (BQ) RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PROGRAM : KEGIATAN :

PEKERJAAN : Penambahan Ruang Kelas Baru 5 (Lima) RUANG KELAS SDN NO. 167/X GERAGAI

LOKASI : SDN NO. 167/X GERAGAI KAB. TANJAB TIMUR

TAHUN ANGGARAN : 2012

A. BANGUNAN 2 (DUA) LOKAL (A)

Α.	BANGUNAN 2 (DUA) LOKAL (A)	1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	
NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
	PEK. PENDAHULUAN			
	Pek. Pembersihan Lokasi	1.00 Ls		
	Pek. Pengukuran Kembali & Pemasangan Bouwplank	49.21 M2		
	Pek. Barak Kerja / Direksi Keet	1.00 Ls		
	•	1.00 Ls		
	Pek. Pelaporan Pek. Penyiapan Air Kerja	1.00 LS		
	· · ·			
0	Pek. Papan Nama Kgiatan	1.00 Ls		
	Jumlah I			-
II	PEK. PASANGAN DAN BETON			
1	Pek. Galian Tanah Pondasi sedalam	31.00 M3		-
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	18.38 M3		-
3	Pek. Timbunan Tanah didatangkan	144.00 M3		-
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi & Lantai	9.53 M3		-
5	Pek. Cor Lantai Kerja 1 Pc : 3 Ps : 5 Krl	9.53 M3		-
6	Pek. Pondasi Tapak Btn Bertlng 1 Pc : 2 Ps : 3 Krl	0.57 M3		-
7	Pek. Pasangan Pondasi Batu Bata 1 Pc : 3 Ps	18.75 M3		=
8	Pek. Sloop Beton Bertulang 1 Pc : 2Ps : 3 Krl	2.16 M3		-
9	Pek. Kolom Beton Bertulang 1 Pc : 2 Ps : 3 Krl 20/20 cm	0.67 M3		-
10	Pek. Kolom Beton Bertulang 1 Pc : 2 Ps : 3 Krl 15/15 cm	1.44 M3		-
11	Pek. Ring Beton Bertulang 1 Pc : 2 Ps : 3 Krl 20/20 cm	2.24 M3		-
12	Pek. Pasangan Dinding Batu Bata 1 Pc : 4 Ps	11.40 M3		-
13	Pek. Plesteran 1 Pc : 4 Ps	228.00 M2		-
	Jumlah II			-
	PEK. KUZEN, RANGKA ATAP & PLAPON			
	Pek. Kuzen Kayu Kelas II	1.37 M3		_
	Pek. Jendela Rangka Kaca Panil T.5 mm kayu Kls I	12.65 M2		_
	Pek. Kaca Mati T.5 ,mm	6.32 M2		_
	Pek. Daun Pintu Panel Kayu Kls I	5.74 M2		_
	Pek. Ram/Ventilasi	15.10 M2		-
	Pek. Lysplank Kayu Kls II	13.17 M2		-
	Pek. Plafon Triplek dan Rangka	171.60 M2		-
	Pek. Lis Plafon Propil	209.33 M		-
	Jumlah III			-
IV	PEK. LANTAI			
	Pas. Lantai Keramik 30 x 30 Cm	144.00 440		
	Pek. Cor Rabat T.8 Cm (diaci)	144.00 M2 47.27 M2		-
	Tok. Corkabar to Citi (diaci)	47.27 1812		
	Jumlah IV			-

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
			() ()	()
V PEK.	ATAP			
1 Pek.	Rangka Atap (C Truus Chord 75-075)	257.40 M2		-
2 Pek.	Atap Multi Color	257.40 M2		-
3 Pek.	Bubungan Multi Color	19.07 M		-
	Jumlah V			-
VI PEK. I	NSTALLASI LISTRIK			
1 Pas.	Box Panel NCB	0.67 Unt		-
2 Pas.	Installasi Listrik	22.00 Ttk		_
3 Pas.	Lampu TL 1 x 20 watt	16.00 Bh		-
4 Pas.	Lampu Pijar 40 watt	4.00 Bh		-
5 Pas.	Stop Kontak	2.00 Bh		-
6 Pas.	Saklar Tunggal	Bh		-
7 Pas.	Saklar Ganda	4.00 Bh		-
	Jumlah VI			-
VIII DEK	VIINGI DANI DENIGGANITIING			
	KUNCI DAN PENGGANTUNG	0.00		
1 Pas.	Kunci Tanam 2 slaag	2.00 Bh		-
2 Pas. 3 Pas.	Expanyolet Engsel Pintu nylon H 4 "	2.00 Set 12.00 Bh		-
4 Pas.	Engsel Pintu nylon H 3 "	40.00 Bh		-
5 Pas.	Hak Angin	40.00 Bh		-
6 Pas.	Grendel Jendela	20.00 Bh		-
7 Pas.	Tarikan Jendela	20.00 Bh		_
/ I Gs.	rankan senaela	20.00 BH		-
	Jumlah VII			-
VIII PEK. I	FINISHING/PENGECATAN			
1 Pek.	Cat Kilat Kayu	68.01 M2		-
2 Pek.	Cat Tembok	273.60 M2		-
3 Pek.	Cat Plafond	171.60 M2		-
4 Pek.	Saluran Keliling Bangunan	49.33 M		-
5 Pek.	Bak Kontrol	2.00 Unt		-
6 Pek.	Mitif Balok Gantung & Tiang Teras	6.67 Unt		-
7 Pek.	Pembersihan Akhir Pekerjaan	Ls		-
	Jumlah VIII			-
	JUMLAH (I+II+III+IV+V+	/I + VII + VIII)		-

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
В.	BANGUNAN 3 (TIGA) LOKAL (B)		(Rp)	(Rp)
			HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
20	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	(Rp)	(Rp)
I	PEK. PENDAHULUAN			
	Pek. Pembersihan Lokasi	1.00 Ls		
	Pek. Pengukuran Kembali & Pemasangan Bouwplank	73.10 M2		
	Pek. Barak Kerja / Direksi Keet Pek. Pelaporan	1.00 Ls 1.00 Ls		
	Pek. Penyiapan Air Kerja	1.00 Es		
	Pek. Papan Nama Kgiatan	1.00 Ls		
	, ,			
	Jumlah I			-
II	PEK. PASANGAN DAN BETON			
	Pek. Galian Tanah Pondasi sedalam	45.94 M3		-
	Pek. Urugan Tanah Kembali	27.56 M3		-
	Pek, Timbunan Tanah didatangkan	216.00 M3		-
	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi & Lantai Pek. Cor Lantai Kerja 1 Pc : 3 Ps : 5 Krl	14.30 M3 14.30 M3		-
	Pek. Pondasi Tapak Btn Bertlng 1 Pc : 2 Ps : 3 Krl	0.86 M3		_
	Pek. Pasangan Pondasi Batu Bata 1 Pc : 3 Ps	28.12 M3		-
8	Pek. Sloop Beton Bertulang 1 Pc : 2Ps : 3 Krl	3.24 M3		-
9	Pek. Kolom Beton Bertulang 1 Pc : 2 Ps : 3 Krl 20/20 cm	1.00 M3		-
	Pek. Kolom Beton Bertulang 1 Pc : 2 Ps : 3 Krl 15/15 cm	2.16 M3		-
	Pek. Ring Beton Bertulang 1 Pc: 2 Ps: 3 Krl 20/20 cm	3.36 M3		-
	Pek. Pasangan Dinding Batu Bata 1 Pc : 4 Ps Pek. Plesteran 1 Pc : 4 Ps	17.10 M3 342.00 M2		-
13	Pek. Plesteran 1 Pc : 4 Ps	342.00 M2		-
	Jumlah II			-
III	PEK. KUZEN, RANGKA ATAP & PLAPON			
1	Pek. Kuzen Kayu Kelas II	2.06 M3		-
2	Pek. Jendela Rangka Kaca Panil T.5 mm kayu Kls I	18.97 M2		-
	Pek. Kaca Mati T.5 ,mm	9.49 M2		-
	Pek. Daun Pintu Panel Kayu KIs I	8.61 M2		-
	Pek. Ram/Ventilasi Pek. Lysplank Kayu Kls II	22.65 M2 19.75 M2		-
	Pek. Plafon Triplek dan Rangka	257.40 M2		_
	Pek. Lis Plafon Propil	314.00 M		-
	Jumlah III			_
11.7	DEV LANTAL			
	PEK. LANTAI Pas. Lantai Keramik 30 x 30 Cm	216.00 M2		
	Pek. Cor Rabat T.8 Cm (diaci)	70.90 M2		-
	Jumlah IV			
				-
	PEK. ATAP			
	Pek. Rangka Atap (C Truus Chord 75-075)	351.00 M2		-
	Pek. Atap Multi Color	351.00 M2		-
3	Pek. Bubungan Multi Color	26.00 M		-
	Jumlah V			

NO	URAIAN PEKERJAAN		IME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
.,,				(Rp)	(Rp)
	INSTALLASI LISTRIK	1.00			
1 Pas.	Box Panel NCB	1.00			-
2 Pas. 3 Pas.	Installasi Listrik	33.00 24.00			-
4 Pas.	Lampu TL 1 x 20 watt Lampu Pijar 40 watt	6.00			-
5 Pas.	Stop Kontak	3.00			=
6 Pas.	Saklar Tunggal	3.00	Bh		-
7 Pas.	Saklar Ganda	6.00			-
/ rus.	Sakidi Garida	6.00) DII		-
	Jumlah VI				-
VII PEK.	KUNCI DAN PENGGANTUNG				
1 Pas.	Kunci Tanam 2 slaag	3.00	Bh		-
2 Pas.	Expanyolet	3.00	Set		-
3 Pas.	Engsel Pintu nylon H 4"	18.00	Bh		-
4 Pas.	Engsel Pintu nylon H 3 "	60.00	Bh		_
5 Pas.	Hak Angin	60.00	Bh		-
6 Pas.	Grendel Jendela	30.00	Bh		-
7 Pas.	Tarikan Jendela	30.00	Bh		-
	Jumlah VII				-
VIII PEK.	FINISHING/PENGECATAN				
1 Pek.	Cat Kilat Kayu	101.97	M2		-
2 Pek.	Cat Tembok	410.40			-
3 Pek.	Cat Plafond	257.40	M2		-
4 Pek.	Saluran Keliling Bangunan	74.00) M		-
5 Pek.	Bak Kontrol	2.00	Unt		-
6 Pek.	Mitif Balok Gantung & Tiang Teras	10.00	Unt		-
7 Pek.	Pembersihan Akhir Pekerjaan		Ls		-
	Jumlah VIII				-
J U M L A H (I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII)					-

Muara Sabak, 2012.

Perusahaan:

NAMA Direktur

